

DANE DO KALKULACJI
skrócony wyciąg z kosztorysu

Ada A
podwójny garaż



51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18
tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85
e-mail: biuro@horyzont.com
www.horyzont.com

ul. J. Długosza 19b/18, 51-162 Wrocław

tel. 71 782 50 80

fax: 71 782 50 85

www.horyzont.com

biuro@horyzont.com

INFORMACJA O KOSZTORYSIE

Pracownia Projektowa Horyzont sp. z o.o. udostępnia Państwu skrócony wyciąg z kosztorysu, informujący o koszcie budowy domu jednorodzinnego.

Pełną wersję kosztorysu można zamówić:

- poprzez naszą stronę www.horyzont.com,
- wysyłając e-mail na adres biuro@horyzont.com,
- pod numerem telefonu 71 782 50 80.

Cena pełnej wersji kosztorysu wynosi 150 zł brutto.

Więcej informacji na temat kosztorysów znajdziesz w zakładce O projektach/Kosztorysy.

KOSZTORYS BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY "ADA A 2G"
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Strojecki
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2010 r. (aktualizacja cen IV kwartał 2011 r.)

Stawka roboczogodziny : 25,54 zł
Poziom cen : 4 kw. 11

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 66,50 % S
Koszty zakupu [Kz] 7,40 % M
Zysk [Z] 12,00 % S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 369 949,07 zł

Słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć i 07/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2010 r. (aktualizacja cen IV kwartał 2011 r.)

Data zatwierdzenia

DANE DO KALKULACJI

Poniższe koszty zakładają **zlecenie realizacji budowy firmie budowlanej**. Przy realizacji budowy w systemie gospodarczym koszt budowy ulegnie obniżeniu stosownie do wkładu pracy własnej.

UWAGA!

Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych i podatku VAT. Orientacyjny koszt instalacji szacuje się ok. 14-15% wartości kosztorysu.

UWAGA!

Ilości obmiarowe i zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych i przyjętych technologii wykonywania robót. Przed zamówieniem materiałów budowlanych ilości podane w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys może służyć jako podstawa do uzyskania kredytu. Kosztorys nie jest podstawą do zamawiania materiałów budowlanych.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBMIARU:

Objętość ścian fundamentowych (grubości 25cm)	-20,87 m ³
Powierzchnia ścian 24cm (zewnątrznych)	-193,42 m ²
Powierzchnia ścian 24cm (wewnętrznych)	-53,43 m ²
Powierzchnia ścian działowych- murowane	-42,61 m ²
Powierzchnia ścian działowych – g-k	-62,64 m ²
Powierzchnia podłóg	-222,88 m ²
Powierzchnia dachu	-206,00 m ²
Kubatura więźby dachowej	-7,55 m ³

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego "ADA A 2G"

Założenia do kosztorysowania:

- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej,
- Posadowienie fundamentów na podkładzie betonowym na gruncie rodzimym
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ściany pod płytą tarasu z betonu monolitycznego
- Roboty murowe: mury zewnętrzne z bloczków gazobetonowych YTONG, ściany wewnętrzne z bloczków SILKA , ścianki działowe z bloczków SILKA i płyt g-k na ruszcie metalowym;
- Nadproża z belek prefabrykowanych L19
- Stropy - TERIVA i monolityczne
- Pokrycie dachu: dachówka
- Stolarka okienna drewniana
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych cem-wap kat III
 - okładzina stropu poddasza - z płyt g-k na ruszcie systemowym
 - wkładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkwarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym
 - cokół - cienkwarstwowa wyprawa elewacyjna
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV

Ze względu na dopuszczalną dowolność w wykończeniu budynku oraz znaczną rozpiętość cen trudną do uśrednienia w kosztorysie nie wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróżnicowania barwy i faktury tynku, gazonów

- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarowania terenu,

Geny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD IV kwartał 2011 - ceny średnie, w przypadku cen niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.

Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD IV kwartał 2011 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD IV kwartał 2011 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD IV kwartał 2011 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD IV kwartał 2011 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych

KOSZTORYS NIE UWZGLĘDNI KOSZTÓW INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH.

SZACUNKOWY -ŚREDNI KOSZT WYKONANIA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARYCH I ELEKTRYCZNYCH WYNOSI OKOŁO 10-15% WARTOŚCI INWESTYCJI

WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 94	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	239 027,37	m2pu	161,90	1 476,39	64,61%
2	95 - 138	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	130 921,70	m2pu	161,90	808,66	35,39%
		RAZEM	369 949,07	m2pu	161,90	2 285,05	100,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			369 949,07				

Słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć i 07/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna z narzutami	Materiał z narzutami	Sprzęt z narzutami	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	68 785,02	160 793,29	9 449,06	239 027,37
1.1	Roboty ziemne	518,90		1 716,45	2 235,35
1.2	Fundamenty	11 993,97	19 160,20	1 242,51	32 396,68
1.3	Izolacje fundamentów	1 395,25	5 112,84	126,50	6 634,59
1.4	Roboty murowe	7 639,25	31 097,22	942,90	39 679,37
1.5	Ścianki działowe	4 310,53	5 228,43	281,25	9 820,21
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	9 687,83	14 308,47	455,32	24 451,62
1.7	Posadzki na stropach - konstrukcja	2 209,84	3 967,55	208,83	6 386,22
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	15 349,97	17 713,47	1 914,58	34 978,02
1.9	Wieżba dachowa	3 605,05	8 881,22	790,17	13 276,44
1.10	Pokrycie dachu	7 984,84	30 919,01	1 418,55	40 322,40
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	4 089,59	24 404,88	352,00	28 846,47
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	61 494,06	65 720,87	3 706,77	130 921,70
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny	3 294,81	7 338,98	353,28	10 987,07
2.2	Posadzki na stropach - wykładziny	3 270,02	10 295,98	330,65	13 896,65
2.3	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	12 253,70	15 228,43	528,21	28 010,34
2.4	Tynki wewnętrzne	15 319,57	9 222,02	1 556,33	26 097,92
2.5	Elewacja	20 832,52	13 011,10	796,31	34 639,93
2.6	Roboty malarskie - wewnętrzne	4 865,28	3 039,94	51,29	7 956,51
2.7	Stolarka wewnętrzna	1 658,16	7 584,42	90,70	9 333,28
	RAZEM	130 279,08	226 514,16	13 155,83	369 949,07

Słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć i 07/100 zł